

Prüfbericht

Rheinkalk GmbH
Zentrallabor
Am Kalkstein 1
42489 Wülfrath

Kunde : Nadler Straßentechnik GmbH
: Fraunhoferstraße 3-5 85301 Schweitenkirchen DE

Asphacal TC (SLS45)
Lieferung vom: 28.03.2022

Merkmal	Wert	Einh.
CaO	73,59	%(m)
MgO	0,60	%(m)
SiO ₂	0,55	%(m)
Fe ₂ O ₃	0,18	%(m)
Al ₂ O ₃	0,17	%(m)
K ₂ O	0,05	%(m)
CO ₂	0,13	%(m)
Feststoff 150°C	45,3	%(m)
Viskosität	336	mPa.s

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Martin Boike